

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína K2**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Solčany, areál PD, parc. č.

Objednávateľ

PD N. Streda so sídlom Solčany

Projektant

Ing. Pavol Meluš

Zhotoviteľ

TOP-in s.r.o.

Spracoval

IČO

IČ DPH

00205516

SK2020419214

46706267

SK2023537362

Rozpočet číslo

Dňa

08.06.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	17 120,80	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	37 546,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 519,57	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	18 655,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		83 843,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	83 843,14
24	DPH 20,00 % z 83 843,14	16 768,63
25	Cena s DPH (r. 23-24)	100 611,77

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

TOP-in s.r.o.

Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362

Pečiatka info@topin.eu, www.topin.eu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína K2**

Názov objektu **SO1 - Modernizácia ustajňovacieho priestoru**

JKSO

EČO

Miesto **Solčany, areál PD, parc. č. 1**

Objednávateľ **PD Tribeč N. Streda so sídlom Solčany**

Projektant **Ing. Pavol Meluš**

Zhotoviteľ **AG STAVBET s.r.o.**

Spracoval

IČO	IČ DPH
00205516	SK2020419214
36358274	SK2022181590

Rozpočet číslo

Dňa **08.06.2020**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	3 408,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	21 122,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 509,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 250,56	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		50 291,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		50 291,10
24	DPH 20,00 % z 50 291,10		10 058,22
25	Cena s DPH (r. 23-24)		60 349,32

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

TOP-in s.r.o.
 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
 IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
 Pečiatka pin.eu, www.topin.eu

E		Prípochy a odpochy	
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Kízavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravina K2
 Objekt: SO1 - Modernizácia ustajňovacieho priestoru

Objednávateľ: PD Tribeč N. Streda so sídlom Solčany
 Zhotoviteľ: AG STAVBET s.r.o.
 Miesto: Solčany, areál PD, parc. č. 1753/15

Spracoval:
 Dátum: 8. 6. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		3 408,746	21 122,100	24 530,846	76,168	31,513
1	Zemné práce	0,000	1 184,738	1 184,738	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9,800	87,900	97,700	0,055	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 747,341	3 271,640	6 018,981	75,137	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	651,605	13 830,027	14 481,632	0,976	31,513
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 747,795	2 747,795	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV		9 509,696	16 250,561	25 760,257	6,591	4,725
762	Konštrukcie tesárske	224,809	88,436	313,245	0,724	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	9 079,926	15 116,718	24 196,644	5,831	4,725
783	Nátery	204,961	1 045,407	1 250,368	0,036	0,000
Celkom		12 918,442	37 372,661	50 291,103	82,759	36,238

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ustajňovacieho priestoru a krmného stola v objekte kravína K2
 Objekt: SO1 - Modernizácia ustajňovacieho priestoru

Objednávateľ: PD Trábeč N. Streda so sídlom Solčany
 Zhotoviteľ: AG STAVBET s.r.o.
 Miesto: Solčany, areál PD, parc. č.

Spracovali:
 Dátum: 8. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
							3 408,746	21 122,100	24 530,846	76,168
1 Zemné práce										
1	001	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	12,790	92,630	0,000	1 184,738	1 184,738	0,000
							0,000	1 184,738	1 184,738	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
2	011	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70mm, výšky 238mm, dĺžky 2500mm	ks	5,000	19,540	9,800	87,900	97,700	0,055
							9,800	87,900	97,700	0,055
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
3	014	612425931	Ometka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	2,700	15,959	3,451	39,638	43,089	0,101
4	014	631312131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm(obslužná chodba)	m3	10,232	124,168	775,944	494,543	1 270,487	21,439
5	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	25,580	152,535	1 967,946	1 933,899	3 901,845	53,596
6	R	990pumpa	Betón pumpa, vrátane presunu	hod	8,000	100,445	0,000	803,560	803,560	0,000
							2 747,341	3 271,640	6 018,981	75,137
							3,451	39,638	43,089	0,101
							775,944	494,543	1 270,487	21,439
							1 967,946	1 933,899	3 901,845	53,596
							0,000	803,560	803,560	0,000
							651,605	13 830,027	14 481,632	0,976
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
7	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	466,835	0,179	0,000	83,563	83,563	0,000
8	015	952903011	Čistenie podlahy tlakovou vodou od prachu, usadenín z úrovne terénu (pred zhotovením novej mazaniny)	m2	102,320	2,195	0,921	223,671	224,592	0,001
9	014	953941721	Osadenie chráničky do betónu	ks	214,000	5,860	29,104	1 224,936	1 254,040	0,856
10	286	286130055500	Rúra HDPE PE100 ROBUST SUPERPIPE D 75x4,5 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody, PIPELIFE	m	42,800	7,842	335,638	0,000	335,638	0,044

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	011	953943125 Spc	Osadenie zábran do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	107,000	22,109	82,069	2 283,594	2 365,663	0,073
12	013	971033651	Výbúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,800	56,769	0,000	102,184	102,184	0,000
13	013	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,22000t	m	127,900	29,364	0,000	3 755,656	3 755,656	0,000
14	013	974083104	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	255,800	18,186	203,873	4 448,106	4 651,979	0,003
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,238	13,649	0,000	494,612	494,612	0,000
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	688,522	0,444	0,000	305,704	305,704	0,000
17	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	014	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	12,790	22,442	0,000	287,033	287,033	0,000
19	014	989281351	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. do 400 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	12,790	6,663	0,000	85,220	85,220	0,000
20	014	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z k.č. 10 m	m3	179,060	2,992	0,000	535,748	535,748	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	2 747,795	2 747,795	0,000
21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,600	35,872	0,000	2 747,795	2 747,795	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

9 509,696 16 250,561 25 760,257 6,591

762 Konštrukcie tesárske

22	762	762131124 S	Montáž dosky na zábranu, z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	39,000	2,265	0,000	88,436	88,436	0,724
23	605	605110002000 S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost II hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	1,287	166,181	213,875	0,000	213,875	0,708
24	762	762195000 S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie sten, pivničné prepážky - klince, svorníky fixačné dosky	m3	1,170	9,432	10,934	0,101	11,035	0,016
224,809							0,000	88,436	313,245	0,724

767 Konštrukcie doplnkové kovové

25	767	767995103	Montáž kohútikovej zábrany na boxovú zábranu, vrátane kotviacej skoby	kg	132,825	3,829	57,912	450,675	508,587	0,008
26	141	141110003000 S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 38 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353 0.	m	132,825	4,566	606,479	0,000	606,479	0,445
9 079,926							15 116,718	24 196,644	5,831	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	767	767995385	Výroba boxových zábran o hmotnosti od 20,01 do 300 kg	kg	4 868,400	1,645	0,000	8 008,518	8 008,518	0,000
28	141	141110007600. S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353 0.	m	753,953	9,451	7 125,610	0,000	7 125,610	5,142
29	767	767996801	Demontáž boxových zábran s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg. -0,00100t	kg	4 725,000	1,682	1 289,925	6 657,525	7 947,450	0,236
783							204,961	1 045,407	1 250,368	0,036
30	783	783222100	Nátěry kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobne - 70µm	m2	150,375	5,370	131,578	675,936	807,514	0,024
31	783	783226100	Nátěry kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	150,375	2,945	73,383	369,471	442,854	0,012

Celkom

12 918,442 37 372,661 50 291,103 82,759

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Modernizácia ustajňovacieho priestoru a krmného stola v objekte kravína K2**

JKSO

Názov objektu **SO2 - Krmny stôl**

EČO

Miesto

Solčany, areál PD, parc. č. 1

Objednávateľ **PD Trábeč N. Streda so sídlom Solčany**

IČO

IČ DPH

Projektant **Ing. Pavol Meluš**

00205516

SK2020419214

Zhotoviteľ **AG STAVBET s.r.o.**

36358274

SK2022181590

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV



08.06.2020

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 712,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 424,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 009,87	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stlažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 405,41	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 552,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	33 552,04
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 33 552,04	6 710,41
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	40 262,45
Zhotoviteľ							E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravina K2
 Objekt: SO2 - Kŕmny stôl

Objednávateľ: PD Tribeč N. Streda so sídlom Solčany
 Zhotoviteľ: AG STAVBET s.r.o.
 Miesto: Solčany,areál PD,parc. č. 1753/15

Spracoval:
 Dátum: 8. 6. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	13 712,053	16 424,708	30 136,761	227,103	128,708
1	Zemné práce	0,000	5 527,205	5 527,205	0,000	120,870
2	Zakladanie	1 835,025	415,958	2 250,983	41,241	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	182,062	120,694	302,756	14,464	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 172,228	2 917,936	10 090,164	171,037	0,000
8	Rúrové vedenie	2 547,313	428,810	2 976,123	0,228	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 975,425	6 666,185	8 641,610	0,132	7,838
99	Presun hmôt HSV	0,000	347,920	347,920	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 009,872	2 405,410	3 415,282	0,328	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	699,353	1 613,690	2 313,043	0,183	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	310,519	791,720	1 102,239	0,145	0,000
	Celkom	14 721,925	18 830,118	33 552,043	227,430	128,708

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ustajňovacieho priestoru a krmneho stola v objekte kravína K2
Objekt: SO2 - Krmný stôl

Objednávateľ: PD Trbeč N. Streda so sídlom Soličany
 Zhotoviteľ: AG STAVBET s.r.o.
 Miesto: Soličany, areál PD parc. č

Spracoval:
 Dátum: 8. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV Práce a dodávky HSV											
							13 712,053	16 424,708	30 136,761	227,103	
1 Zemné práce							0,000	5 527,205	5 527,205	0,000	
1	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500000	m2	22,500	35,981		809,573	809,573	0,000	
2	221	113206111.S	Vyrábanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,145000	m	756,000	2,375		1 795,500	1 795,500	0,000	
3	001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	61,200	30,892		1 890,590	1 890,590	0,000	
4	001	132201109.S	Pripätok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,200	8,680		531,216	531,216	0,000	
5	001	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	30,600	1,776		54,346	54,346	0,000	
6	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,600	0,820		25,092	25,092	0,000	
7	001	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,600	1,597		48,868	48,868	0,000	
8	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,950	16,210		372,020	372,020	0,000	
							1 835,025	415,958	2 250,983	41,241	
2 Zakladanie							55,798	35,050	90,848	4,649	
9	002	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,250	40,377					
10	011	274271303.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárim s betónovou vyplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	5,625	183,306		262,839	1 031,096	11,909	
11	011	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	11,250	100,359		1 010,970	1 129,039	24,683	
							182,062	120,694	302,756	14,464	
4 Vodorovné konštrukcie											

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,650	39,576	182,062	120,694	302,756	14,464

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	011	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr nad 120 do 240 mm	m3	51,750	126,042	4 815,286	1 707,388	10 090,164	171,037
14	011	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	18,750	10,438	71,156	124,557	195,713	0,161
15	011	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	18,750	4,023	0,000	75,431	75,431	0,000
16	011	631362421.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	310,500	5,574	1 540,080	190,647	1 730,727	1,534
17	011	631571003.S	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	30,375	51,543	745,706	819,913	1 565,619	55,799

8 Rúrové vedenie

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	271	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	85,000	0,800	6,035	61,965	2 976,123	0,228
19	286	28611000900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m,	ks	17,000	38,977	662,609	0,000	662,609	0,217
20	271	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	5,000	11,862	0,300	59,010	59,310	0,000
21	286	286520021300	Odbočka PVC DN 150/100/87° hladký kanalizačný systém,	ks	5,075	5,991	30,404	0,000	30,404	0,005
22	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	85,000	1,549	1,870	129,795	131,665	0,000
23	271	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	5,000	35,682	0,370	178,040	178,410	0,000
24	286	286610pc	Plastová kanalizačná šachta DN 400 s liatinovým poklopom	ks	5,000	369,145	1 845,725	0,000	1 845,725	0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	75,000	17,264	558,525	736,275	1 294,800	0,005
26	221	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	150,000	19,100	1 322,550	1 542,450	2 865,000	0,012
27	003	9419555001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	75,000	2,915	94,350	124,275	218,625	0,115
28	013	974042557	Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	75,000	17,471	0,000	1 310,325	1 310,325	0,000
29	013	974042586	Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,16500t	m	7,500	23,825	0,000	178,688	178,688	0,000
30	013	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	128,708	13,441	0,000	1 729,964	1 729,964	0,000
31	013	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 445,452	0,427	0,000	1 044,208	1 044,208	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	128,708	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	347,920	347,920	0,000
33	221	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,399	1,530		347,920	347,920	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 009,872	2 405,410	3 415,282	0,328
764 Konštrukcie klampiarске							699,353	1 613,690	2 313,043	0,183
34	764	764352223	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	75,800	22,984	491,715	1 250,472	1 742,187	0,139
35	764	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	23,878	19,700	99,690	119,390	0,001
36	764	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	18,000	22,613	187,938	219,096	407,034	0,044
37	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	%	21,177	2,098	0,000	44,432	44,432	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							310,519	791,720	1 102,239	0,145
38	767	7679919pc	Ostatné opravy zapílenie plechovej krytiny pre osadenie žľabov	m	75,000	9,325	101,850	597,525	699,375	0,017
39	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 20 do 50 kg	kg	121,000	1,883	41,019	186,824	227,843	0,006
40	141	141110011600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0	m	10,000	16,765	167,650	0,000	167,650	0,121
41	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,133	1,033	0,000	7,371	7,371	0,000
Celkom							14 721,925	18 830,118	33 552,043	227,430

Príloha 7

Príloha č. 2 ZOD- Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

informácia o subdodávateľoch a ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. t.j. o ďalších subdodávateľoch v roľníctve subdodávateľov, ktorí prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, s ktorým/ktorými má úspešný uchádzač/dodávateľ uzavretú písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, poskytujú plnenia, ktoré súvisia so zmluvou v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., v danom prípade s touto zmluvou medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a úspešným uchádzačom/dodávateľom


Názov zákazky: „Modernizácia objektu živočíšnej výroby.“


P. č.	Názov	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Všetci uvedení subdodávateľa sú oprávnení dodávať tovar, stavebné práce, poskytovať službu, ktorá je predmetom subdodávky; spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

Za objednávateľa : Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Streda


Ing. Kazimír Vlasák
podpredseda predstavenstva


Mária Matušková
člen predstavenstva

v Solčanech

dňa 17.06.2016

Poľnohospodárske družstvo
TRÍBEČ Nitrianska Streda
Družstevná 792/73
956 17 Solčany
①

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Za zhotoviteľa:

Zhotoviteľ


titl., meno, priezvisko, funkcia

TOP-in S.R.O.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
info@topin.eu, www.topin.eu

v Topoľčane

dňa 16.6.2016